


KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
w wersji elektronicznej

OBIEKT: BODZĘCIN		Zakład Usług Geodezyjnych "G E O M A P A" Stanisław Dutka ul. Marii Konopnickiej 10 B 72-100 Goleniów pracownia@zug-geomapa.com	
dz. 56 Obręb Bodzęcin [00031] Gmina Osina [320405_2] Powiat goleniowski Wojew. zachodniopomorskie			
SKALA 1:500 Układ współrzędnych: 65 Poziom odniesienia wysokości: Kronstadt 86			
Kierownik roboty Stanisław Dutka upr. zaw. 4443/86			
Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: 1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcja: 331.431.1811 2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego. 3. Pomiaru zieleni wysokiej, pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta 4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, ośie ulic)			Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: WGK.6640.1008.2015
Na mapie do celów projektowych wskazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: Go-29/2004 - e, ks.			W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: brak
Informacje dodatkowe: 1. Zakres pomiaru - pełna część wstępna / oznaczony --- 2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 (1979)/K1 Podstawowa mapa Kraju z 1988 r. 3. Mapa nadejść się do celów projektowych w zakresie pomiaru. 4. Sposób kartonizacji i kolorystyki jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej "K-1 Podstawowa Mapa Kraju" 5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 6. Nie wykluwa się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnotowane w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. 7. Przekazano w plikach AutoCad *.dwg, *.jif 8. Mapa rastrowa - wykonano na podstawie skanowania tablicy. 9. Mapa wektorowa - wykonano metodą wektorizacji rastrowej i pomiar bezpośredni. 10. Niniejsza mapa zawiera dodatkową sieć krzyżową odległość 50,00 m. 11. Mapa zgodna z przepisami par.79 ust.5 Rozporządzenia MSWiA z dn. 9.11.2011 r. (Dz.U.Nr.263, poz.1572) nadejść się do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m od granicy nieruchomości. 12. Nie wykonano czynności określonych w par. 80 ust. 4 Rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz.U.Nr.263, poz.1572)			Granice i nr działek ewidencyjnych według danych Starostwa Powiatowego WGKik w Goleniowie z dnia: 29.05.2015 r.  Granice działek 50/5,50/8,50/48,50/32,50/33,53/4,55,57,140,141 powstały z wektorizacji rastrowej i nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązujących standardów technicznych (Dz.U.Nr.38 pkt.454)
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: 1. danych branżowych - z literą B 2. pośredniego ustalenia przebiegu aparaturę elektromagnetyczną - z literą A 3. bezpośrednich pomiarów powykonywanych - bez litery I w związku z tym w części 1 i 2 nie gwarantuję się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia jest niższa od dokładności kartonizacyjnej mapy.			Rejestracja:
Aktualność mapy do celów projektowych wg stanu na dzień: 09.07.2015 r. Sporządzono dnia: 16.07.2015 r.			P R E Z E S ZUG GEOMAPA Stanisław Dutka



<b>LEGENDA:</b>	
	- Proj. nawierzchnia zjazdu - kostka betonowa
	- Proj. nawierzchnia miejsc postojowych
	- Proj. nawierzchnia chodnika - płyty chodnikowe
	- Zieleń
	- Proj. opaska żwirowa
	- Proj. krawężnik betonowy wyniesiony - h=10cm
	- Proj. krawężnik betonowy oznizony - h=3cm
	- Proj. krawężnik betonowy oznizony - h=2cm
	- Proj. krawężnik betonowy wbudowany
	- Proj. obrzeże betonowe
	- Drzewa do wycinki
	- Istn. ogrodzenie do usunięcia
<b>ART - DES</b> PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA BIURO AL. WOJSKA POLSKIEGO 199a/1, 71-334 SZCZĘCIN TEL.: 91-482299, GSM: 602305151, e-mail: biuro@art-des.pl PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM KOPIOWANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHYTEKTONICZNEJ ART-DES ZABRONIONE USTAWA Z DN. 4.02.1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR24, POZ.83)	
TYTUŁ PROJEKTU  PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY	
NAZWA RYSUNKU  PLAN	
SYTUACYJNO-WYSOKŚCIOWY	
Data	02.2017
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ BODZĘCIN 12 NR EWID. DZIAŁEK: 56, 53/6dr OBRĘB 3 BODZĘCIN	
PROJEKTANT mgr inż. Dominik Liakos nr upr. ZAP/0114/POOD/07	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Marta Owczarczyk nr upr. ZAP/0057/POOD/12	
Skala  1:500	
D-01	